

I	Pristupne staze za biciklističku rutu	JM	Količina	J.C.	Iznos
1.	Iskolčenje uglova postavljanja opločnjaka i rubnjaka.	komplet	1,00		
2.	Strojno skidanje humusa debljine 10 cm s utovarom u vozilo i odvozom na deponiju.				
		m3	100,00		
3.	Strojni iskop u materijalu "C" kategorije, dubina iskopa cca 40 cm , obračun radova prema stvarno izvedenim količinama iskopanog materijala u sraslom stanju . Materijal iz iskopa iskoristiti za izradu nasipa a višak se odlaže na stranu te se koristi za planiranje okolnog terena .				
		m3	400,00		
4.	Dobava i ugradnja tamponskog sloja , mehanički zbijenog zrnatog kamenog materijala kontinuiranog granulometrijskog sastava 0/60 mm , debljine sloja d=25 cm . Zbijanje vršiti do traženog modula stišljivosti .				
	Obračun po m ³ ugrađenog materijala u zbijenom stanju.	m3	250,00		
5.	Dobava i postavljanje betonskih opločnjaka. Popločenje uzorka izvesti prema zahtjevima Investitora. Ploče se polažu na sloj agregata gran. sastava 4-8 mm debljine 2,0-4,0 cm, između rubnjaka . Površinu je potrebno fugirati suhim kvarcnim pijeskom . Nakon postavljanja potrebno je izvršiti zbijanje popločene površine . U cijenu uključiti sav potreban rad i materijal .				
	Obračun po m2 ugrađene galanterije	m2	750,00		
6.	Nabava i ugradnja bet. rubnjaka dimenzija 8/16/100 cm. Rubnjaci se ugrađuju na betonsku podlogu od betona C12/15 količine 0,035 m ³ /m'				
	Obračun po m' ugrađenog rubnjaka.	m''	400,00		
	UKUPNO :				

II	Uređenje ulaza s poljskih puteva na turističku cestu	JM	Količina	J.C.	Iznos
2.	Kolčenje trase				
		komplet	1,00		
3.	Iskop posteljice				
	Iskop posteljice u tlu C ktg u širokom otkopu do dubine prosječno 20 cm i dubine kote posteljice, odvoz iskopanog materijala na deponiju, pronalazak deponije i sve troškove deponiranja.				
	Obračun po m ³ sraslog tla.	m ³	550,00		
4.	Zbijanje posteljice				
	Fino planiranje i zbijanje posteljice za zahtjevom kakvoće: stupanj zbijenosti SZ=100% i modul stišljivosti Ms= 30MN/m ² za kameni materijal.				
	Obračun po m ² zbijene posteljice.	m ²	2.300,00		
5.	Nosivi sloj - drobljeni kamen				
	Nabava, doprema i ugradnja drobljenog kamena 0/60 mm u sloju debljine 30 cm uz zbijanje do modula stišljivosti Ms= 60 MN/m ² u kolniku.				
	Obračun po m ³ zbijenog sloja.	m ³	715,00		
6.	Uređenje zemljanih bankina				
	Uređenje zemljanih bankina širine 60 cm grederom s obje				
	Obračun po m ² .	m ²	220,00		
	UKUPNO :				

SVEUKUPNA REKAPITULACIJA

<i>Pristupne staze za biciklističku rutu</i>	
<i>Uređenje ulaza s poljskih puteva na turističku cestu</i>	
UKUPNO	
PDV	
SVEUKUPNO	

Izradio:

„Napomena: sukladno točki 5.2.3. ove Dokumentacije za nadmetanje, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s porezom na dodanu vrijednost, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene bez poreza na dodanu vrijednost, a mjesto predviđeno za upis iznosa poreza na dodanu vrijednost ostavlja se prazno. U postupku pregleda i ocjene ponuda uspoređuju se cijene ponuda bez poreza na dodanu vrijednost“